

細胞製備廠建置工程標單

項 目	名稱及規格	單位	數量	單價	複 價	備註
壹	裝修工程	式	1			
貳	空調工程	式	1			
參	機電工程	式	1			
肆	特氣工程	式	1			
伍	弱電工程	式	1			
陸	消防工程	式	1			
柒	工程管理費及利潤	式	1			
玖	文件製作	式	1			
					合計：	
					營業稅 5%	
					總計：	

附註： 1. 本表內各項目係供廠商參考及決標之用，廠商應按圖說自行計算。
 2. 有關本案之工程廢棄物必須依法處理，若有不法情事發生，則需由廠商自行負責。

細胞製備廠建置工程標價清單

項目	名稱及規格	單 位	數量	單價	複 價	備註
壹	裝修工程					
1	工區牆面地板貼保護板	式	1			
2	既設隔間及天花板拆除	式	1			
3	防火 1 小時雙面鐵烤漆內襯岩棉庫板 50mmt	式	1			
4	耐燃二級雙面鐵烤漆內襯 PU 庫板天花板 50mmt	式	1			
5	單開烤漆庫板氣密門	式	1			
6	強化玻璃視窗	式	1			
7	庫板自動門	檯	1			
8	活動庫板	式	1			
9	傳遞箱-不銹鋼板及 UV 殺菌燈(內 R 角)	式	1			
10	傳遞箱-不銹鋼板及 UV 殺菌燈(內 R 角浴塵型)	式	1			
11	不銹鋼衣櫃尺寸	組	3			
12	不銹鋼水槽-附感應水龍頭	組	2			
13	回風牆柱不銹鋼調壓回風板	式	1			
14	庫板鋁料五金	式	1			
15	PVC 無縫焊接地板 2.0mmt	式	1			
16	PVC 無縫焊接地板 2.0mmtR 腳上牆	式	1			
17	環境清潔	式	1			
18	潔淨室天地壁酒精擦拭清潔	式	1			
19	廢棄物清運	式	1			
	小計					
貳	空調工程					
一	設備搬運定位					
1	水冷雙壓冰水主機 20RT 雙變頻附外箱	台	1			
2	冷卻水塔 25RT 鐵件熱浸鍍鋅, 結合螺絲不銹鋼	台	1			
3	AHU 空調箱內鍍鋅外烤漆, 冷房能力 70kw; 電熱器 15kw, 8950CMH, 機外靜壓 75mmAq 內含初級 35%及中效 85%濾網	台	1			
4	冰水主機水泥基礎台	組	1			
5	冷卻水塔水泥基礎台	組	1			
6	冰水主機避震器	組	1			
7	水泵避震框架含避震器	組	3			
8	冷卻水塔避震墊	組	1			
9	空調箱避震器	組	1			
	小計					
二	配管保溫安裝					
1	鍍鋅鐵管 2" Ø	式	1			符合 CNS6445
2	鍍鋅鐵管 3/4" Ø	式	1			符合 CNS6445

3	屋外保溫管外附鋁皮	式	1			
	小計					
三	配電安裝					
1	ACMP 空調箱總開關箱	式	1			
2	無熔絲開關 3-100/225 22KA 380V	式	1			
3	無熔絲開關 3-15~50/125 22KA 380V	式	1			
4	無熔絲開關 1-10/50 10KA 220V	式	1			
5	電磁接觸器附過載保護器 1~2HP 380V	式	1			
6	電磁接觸器附過載保護器 7.5HP 380V	式	1			
7	電磁接觸器 15KW 380V	式	1			
8	電磁接觸器 5.5KW 380V	式	1			
9	無段電熱控制器 15KW 380V	式	1			
10	變頻器 7.5HP 380V	式	1			
11	燈具安裝配線工料	式	1			
12	LED 無塵燈	式	1			
13	PVC 電管	式	1			
	小計					
四	風管工程					
1	鍍鋅鐵皮	式	1			
2	下拆式高效率網箱 99.99%HEPA 含測試取樣孔	式	1			
3	送風機送回風箱	組	1			
4	風量壓差平衡調整	式	1			
	小計					
五	自動控制工程					
1	中央監控電腦	組	1			
2	PLC 可程式控制器	組	1			HW、FATEK 或同等品
3	10.1" 人機介面及程式編輯	組	1			HW、FATEK 或同等品
4	中央監控圖控及程式編輯	組	1			
5	Line 推撥警報發報系統	組	1			
6	報表製作	式	1			
7	測試調整	式	1			
	小計					
六	空調確效					
(一)	完工確效					
1	確效報告	式	1			
(二)	最終確效					
1	確效報告	式	1			
	小計					
參	機電工程					
一	設備電力管線工程					
1	MP-1 配電盤	式	1			
2	ER-1 配電盤	式	1			
3	既設配電盤修改增設迴路	式	1			
4	UPS 20KVA 190V/110V 附電池組 18KVA/30min	式	1			

5	UPS 30KVA 220V 附電池組 27KVA/30min	式	1			
6	110V 雙孔附接地插座	式	1			
7	220V 單孔附接地插座	式	1			
8	管線材五金另料	式	1			
	小計					
二	給排水管線工程					
1	水槽給排水配管	式	1			
	小計					
三	空壓管線工程					
1	配管五金另料	式	1			
2	配管工資	式	1			
3	管路試壓	式	1			
	小計					
肆	特氣工程					
1	SUS 316L BA TUBE 1/4"Ø	式	1			
2	SUS 316L BALL-VALVE 1/4"Ø	式	1			
3	SUS 316L BA REGULAR SWG 1/4"Ø	式	1			
4	保壓測試	式	1			
5	CO2 Auto Switch	組	1			
	小計					
伍	弱電工程					
一	門禁管線及安裝					
1	陽極鎖	式	1			
2	緊急開門按鈕	式	1			
3	互鎖控制器	式	1			
	小計					
二	電話網路管線及安裝					
1	CAT6 電話線配線工料	組				
2	電話機移裝設定	式	1			業主提供
	小計					
三	CCTV 工程					
1	攝影機拉線、安裝、測試、調整 費	式	1			
2	監控主機安裝設定費	組	1			
	小計					
陸	消防工程					
一	滅火器設備					
1	CO2 滅火器-10P	式	1			
2	滅火器放置盒-鐵製單入(含滅火 器 標示牌)	式	1			
	小計					
二	火警自動警報/廣播/燈具設備					
1	差動式探測器 P 型	式	1			
2	揚聲器-3W	式	1			
3	避難方向燈-單面單向一般型	式	1			
4	緊急照明燈-LED	式	1			
	小計					